

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
1		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354-d.1 09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.00
2	KNR 4-04 0504-d.1 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	17.91
3	KNR 4-01 0819-d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	31.11
4	KNR 4-01 0212-d.1 02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Kanał pod kanalizację.	m ³	1.44
5	KNR 4-01 0209-d.1 03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm Krotność = 2	m ²	0.09
6	KNR 4-01 0209-d.1 02	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm. Strop, rura wywiewna	m ²	0.04
7	KNR 4-01 0108-d.1 11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³	2.64
2		Roboty instalacyjne		
8	KNNR 4 0207-d.2 04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12.00
9	KNNR 4 0211-d.2 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.00
10	KNNR 4 0211-d.2 02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.	4.00
11	KNR-W 2-15 d.2 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	1.00
12	KNR-W 2-15 d.2 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm długość ponad dach 9m+4m	szt.	2.00
13	KNR-W 2-17 d.2 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm. Montaż Anemostatu np. Silent 100 z podłączeniem do włącznika światła	szt.	1.00
14	d.2 kalk. własna	Przejście szczelne przez dach rury wywiewnej wraz z daszkiem wentylatorowym	szt.	2.00
15	KNR-W 2-15 d.2 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.00
16	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2.00
17	d.2 kalk. własna	Montaż GEBERITÓW Slim	kpl.	2.00
18	d.2 kalk. własna	Montaż zbiornika na nieczystości ciekłe 10m3 z wykopaniem i podłączeniem do budynku, ptryłazce pcv 160 długości ok. 5m.	kpl.	1.00
3		Roboty remontowe		
19	KNR-W 4-01 d.3 0106-03	Obsypka rurociągu piaskiem.	m ³	0.54
20	KNR 4-01 0207-d.3 02	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	9.00
21	KNR 4-01 0809-d.3 04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm	m ²	1.50
22	d.2 kalk. własna	Zabudowa rury wywiewnej z płyt G-Kz osadzeniem drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej.	m ²	1.48
23	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe wewnętrzne , laminowane, trójzawiasowe z kratką wentylacyjną w pom.sanitar-nych, wyposażone w zamki i klamki	m ²	4.40
24	KNR 9-03 0109-d.3 08	Podkład tynkarski pod glazurę	m ²	31.11
25	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	31.11
26	KNR 2-02 0829-d.3 06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	31.11
27	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	17.91
28	NNRNKB 202 d.3 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²	17.91
29	NNRNKB 202 d.3 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m	16.20
30	KNR 4-01 1204-d.3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ścian i sufitów	m ²	20.05
31	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	16.20