



Gmina Wierzbica

Dotyczy zamówienia SP.271.2.2021:

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka” oraz Zadanie II „dobudowa sali przedszkola w Wierzbicy “

Proszę o udzielenie informacji w związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem:

1. W zaktualizowanym zestawieniu stolarki występują oznaczenia drzwi D1,D2,D3-dwa razy, w przedmiarze "Termomodernizacja..." występują drzwi oznaczone Dz2,Dz3,Dz4,Dz5 oraz nieoznaczone drzwi balkonowe o wym. 2,8x1. Jak należy połączyć te rozbieżności?
2. W zaktualizowanym zestawieniu stolarki okiennej są okna O1(116x145) - 16 szt. O2(116x50)- 16 szt. O3(85x120)- 4 szt. O4(50x50) - 5 szt. w przedmiarze "Termomodernizacja....." jest :
poz. 14 i 38 okno O1(116x145) - 20 szt.
poz. 15 i 40 okno O3(116x50) - 20 szt.
poz. 41 okno O4 (85x120) - 4 szt.
poz. 39 okno bez numeru (50x50) - 5 szt. rozumiem że to jest teraz O4.
Co należy przyjąć do wyceny.

*Odp. W pierwszym zestawieniu stolarki okiennej były okna i drzwi dla całego obiektu tj. żłobka i przedszkola. Część okien i drzwi została już wymieniona. Do wyceny proszę przyjąć okna i drzwi jak w przedmiarze. Współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien nie większy niż 0,9 W/(m²·K) z wyjątkiem okien piwnicznych 50x50cm, dla których WPC nie większy niż 1,1 W/(m²·K), dla drzwi zewn. nie większy 1,3 W/(m²·K). W przedmiarze w Zadaniu 2 w poz. 44 powinno być 2,5*1= 2,5m².*

3. Dotyczy Zad. Nr 2 – dobudowa Sali – czy zostanie zamieszczony przedmiar robót elektrycznych – instalacja zasilająca, oświetleniowa ?

Odp. Przedmiotem Zad. 2 jest dobudowa sali i zejścia do piwnic w stanie surowym zamkniętym, bez wewnętrznej instalacji elektrycznej.