

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ANALIZA WŁASNA	Demontaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		350	m	350.00	
				RAZEM	350.00
3	KNNR 5 0601-04 analogia	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
4	KNNR 5 0605-03	Montaż uziońców poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m		
		190	m	190.00	
				RAZEM	190.00
5	KNNR 5 0612-06 analogia	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
6	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
7	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00